



HNAIQS5P

编号	名称	规格	型号	材料	单位	数量	备注
1	潜污泵	Q=150m ³ /h H=6m	P=45kw		台	3	2用1备, 2台变频
2	止回阀	DN500	PN10		个	3	
3	柔性接头	DN500	PN10		个	3	
4	手动蝶阀	DN500	PN10		个	3	
5	排气阀	DN150	PN10		个	3	
6	检修蝶阀	DN100	PN10		个	3	排气阀前
7	盲板	DN800		D235A	个	1	国标025A03-00
8	钢管	D820x9		D235A	米	8	
9	钢管	D530x9		D235A	米	60	
10	90°弯头	DN500		D235A	个	9	国标025A03-08
11	偏心异径管	DN500/400		D235A	个	3	国标025A03-61
12	圆形立式蝶阀井	D=2.2m		铸钢	座	3	参照国标05SS502-26

1. 图中尺寸单位以毫米计，高程单位以米计。高程采用黄海高程系。
2. 图中所注标高为管中心标高。
3. 二期生物池改造内容(图中云线部分)：
 - 1) 拆除1台搅拌机；
 - 2) 新增提升泵3台，及配套阀门井、出水管路；
4. 设备招标后，需经设计单位核实无误后方可施工安装。

 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 North China Municipal Engineering Design & Research Institute Co., Ltd.			日期 Date	2024.2
			阶段 Section Stage	施工图 Drawing
审核 Review	沈煜 Shen Yu	工程名称 Project	安阳市东区污水处理厂初沉池改造工程	
校核 Check	肖辉玉 Xiao Huiyu	设计项目 Design Item	工号 Project No.	2024-S-002-006
		二期生物池改造	分号 Division No.	01
设计 Design	张宏亮 Zhang Hongliang	图 名 Drawing Name	图号 Drawing No.	S-02-1
绘图 Drawing	张宏亮 Zhang Hongliang	项目负责人 Project Person in Charge	专业负责人 Specialized Person in Charge	版次 Revision
			张宏亮 Zhang Hongliang	A