

供货合同

合同编号：

甲方：（采购人）安阳市中等职业技术学校

乙方：（供应商）河南登云商贸有限公司

甲、乙双方持安阳市政府采购中心 2025 年 05 月 21 日签发的安阳市中等职业技术学校中式烹饪实训室升级改造项目（采购编号：安财竞谈-2025-3）成交通知书，根据采购文件、响应文件的内容，并经双方协商一致，达成以下合同条款：

一、本合同所指货物为此次采购的货物，包括：燃气改造、地板砖及下水道改造、双头双尾小炒灶（核心产品）灶具及附件，包含安装调试等（详细品牌、型号、数量、单价等见分项报价明细表），合同总价款为人民币 496000.00 元（大写：肆拾玖万陆仟元整）。

附：分项报价明细表

(1)燃气改造，竣工需要提供燃气公司出具的验收合格证明。

序号	项目名称	品牌型号规格	单位	数量	单价	小计
1	一楼管道拆除钢管	一楼管道拆除钢管	米	24	40	960
2	一楼新建球阀	铭皇牌	个	18	100	1800
3	一楼新介质连接	焊接	处	3	2000	6000
4	焊接堵帽	沧涛管件	个	6	400	2400
5	二楼新建法兰球阀	喆焱阀业	个	1	490	490
6	二楼新建球阀	铭皇牌	个	2	100	200
7	二楼新建弯头钢制	沧涛管件	个	5	250	1250
8	二楼新建打孔套管	二楼新建打孔套管	处	2	300	600

9	二楼新建介质连接	二楼新建介质连接	处	1	2000	2000
10	支架	华润燃气	套	29	190	5510
11	波纹管	华润燃气	根	50	95	4750
12	天然气报警器	安信牌	路	2	2800	5600
13	管道刷漆	华润燃气	项	1	2000	2000

(2) 地板砖及下水道改造

序号	项目名称		品牌型号规格	单位	数量	单价	小计
1	新建	防滑地板砖	黑白灰牌	平方	700	75	52500
2		铺设地板砖	铺设地板砖	平方	700	55	38500
3	拆除	原地板砖拆除	原地板砖拆除	平方	700	10	7000
4		原灶台拆除	原灶台拆除	台	24	160	3840
5		原水管拆除	原水管拆除	间	4	500	2000
6		原灶台线路拆除	原灶台线路拆除	间	4	300	1200
7	清运	拆除地板砖废料转运处理	拆除地板砖废料转运处理	项	1	7000	7000
8		旧灶台转运	旧灶台转运	项	24	200	4800
9	新建排水管道	挖地基约 1 米深, 宽 0.5 米。	挖地基约 1 米深, 宽 0.5 米。	米	55	200	11000
10		铺设管道	铺设管道金牛牌	米	24	50	1200
11	配电箱检修维护	4 个实训室原有配电箱检修维护, 消除安全隐患	4 个实训室原有配电箱检修维护, 消除安全隐患	套	4	350	1400

(3) 灶具及附件，包含安装调试

序号	项目名称	品牌型号规格	单位	数量	单价	小计
1	双头双尾小炒灶	鑫广润 SZCT30-A	台	26	11600	301600
2	备餐台	鑫广润	台	32	800	25600
3	不锈钢护罩	鑫广润定制	个	8	600	4800
以上总计报价：肆拾玖万陆仟元整（小写：496000 元）						

本合同为固定总价合同，不因人工、材料和设备等价格的波动而影响合同价格。

二、货物质量要求及乙方对质量负责条件和期限：

1、乙方提供的货物是全新的货物，符合国家强制标准、检测标准以及该产品的出厂标准，提供原厂售后服务。货物符合《采购文件》及其修改补充澄清要求且达到乙方响应文件及澄清中的技术标准。

2、售后服务：设备质保期限为：自产品验收通过之日起计算 1 年，质保期内产品发生故障系产品质量问题的，我公司负责无偿更换；超过质保期，产品发生故障的，我公司会尽快组织维修，并以市场最低价格提供配件。

三、交货时间、地点、方式：

合同签订后 45 个日历天内安装调试完成，具备正常使用及验收条件。

货物运送至甲方指定地点产生的费用由乙方负责。乙方在交付货物时应向甲方提供货物的使用说明书、合格证书及其他相关的资料，按照采购文件及响应文件完成相应的内容。

四、验收程序和要求

1、验收时间：所供货物安装调试结束、具备正常使用及验收条件时，由采购人成立验收工作组 7 日内负责完成验收。

2、验收工作组：合同履行验收工作成立验收工作组专门负责，直接参与该项目政府采购活动的主要责任人不得作为验收工作的主要责任人。

政府采购合同金额 10 万元以下的项目，以及品牌小汽车、办公家具、空调、办公自动化设备等 4 类通用商品的验收，原则上可以不邀请评审专家参加，组织方成立验收小组自行验收。政府采购合同金额 50 万元以下的（含 50 万元）的项目，验收工作组应不少于三人；政府采购合同金额 50 万元以上的项目，验收工作组应由采购人领导牵头，财务、审计、监察、资产管理、技术等部门人员参与，成员不少于五人。验收工作应当邀请采购项目评审专家参加验收；大型、复杂或者技术性很强的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作；国家规定强制性检测的采购项目，采购人必须委托国家认可专业检测机构进行验收；向社会公众提供的公共服务采购项目，采购人组织验收时应当邀请服务对象

参与并出具意见。

3、验收报告：验收后，由验收工作组等出具检测验收报告，国家规定强制性检测的采购项目应附国家认可的专业检测机构出具的验收报告。

五、付款程序：付款根据招标文件内容执行：项目履约完成后，采购人要在验收合格之日起 10 个工作日（供应商开具发票后 3 个工作日内）内将应付合同资金支付给成交供应商。

六、责任和义务

1、甲方的责任和义务

(1) 对乙方供货安装调试工作提供必要的场地、给予必要的协助。

(2) 按时验收、及时支付资金；

(3) 遵守国家法律法规，不得要求乙方虚开发票，不得向乙方索要“好处”、“回扣”、“礼品”，或要求乙方提供合同以外的其他物品或服务；

(4) 对乙方未按合同约定履约在验收报告中注明违约情形和事项，并应及时通知财政部门。属假冒伪劣产品的，同时向工商管理、质量监督等行政执法部门举报。

(5) 其他法律法规规定应尽的义务。

2、乙方的责任和义务

(1) 严格按采购文件要求与响应文件的质量及服务承诺执行，保质、按期履行。保证提供全新正规产品，不得以次充好；提供优质服务，出现故障及时响应、上门维修。

(2) 不得将合同权利义务全部或部分转让给第三人。

(3) 货物验收合格前，对货物和人员的安全负责，采取安全措施，确保人员、材料、设备和设施的安全，防止货物验收合格前的人身伤害和财产损失。对履行合同所雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，在项目施工过程中项目负责人有监督施工安全的职责。

(4) 遵守法律、依法纳税

(5) 遵守职业道德和行业规范，坚决杜绝送礼、回扣、报销费用等一切不正当竞争行为和商业贿赂行为；对甲方索要回扣、礼品等违规行为，向市财政局政府采购监督管理科及相关执法机关举报。

(6) 其他法律法规规定应尽的义务。

七、违约责任：

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，向乙方偿付拒收拒付部分货物款总额 0.05% 的违约金。

2、乙方所交货物的规格型号、技术要求、质量品质等不符合合同规定，甲方有权拒收货物，乙方应负责更换并承担因更换而支付的全部实际费用。因更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。

3、乙方不能交付货物的，乙方向甲方支付未交付部分货物款总额 0.05% 违约金。

4、乙方逾期交付货物，乙方向甲方每日偿付逾期交货部分货款总值 0.01% 赔偿费。

5、甲方逾期支付货款，甲方向乙方每日偿付逾期支付部分货款总值 0.01% 赔偿费。

八、《采购文件》及其修改补充、响应文件及其修改补充澄清均为本合同的组成部分。

九、因货物的质量问题发生争议，由甲方所在地市级技术监督单位进行质量鉴定。

十、因履行本合同发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的采用下列第2种方式解决：

（一）提交安阳仲裁委员会仲裁；

（二）依法向人民法院起诉。

十一、合同生效及其它：

本合同经甲乙双方代表签字、加盖公章后生效。本合同一式肆份，甲乙双方各持贰份。

甲方：安阳市中等职业技术学校

地址：河南省安阳市高新区平原路461号

法定代表人（或委托代理人）：

电话：0372-3392369

开户银行：建行安阳永明支行

银行账号：41001504210058000076

签约时间：2025年5月31日

乙方：河南登云商贸有限公司

地址：安阳市殷都区纱厂路街道办事处
招商楼二楼37号

法定代表人（或委托代理人）：

电话：13937290019

开户银行：中原银行股份有限公司安阳
铁西支行

银行账号：410515010180008901

签约地点：安阳市中等职业技术学校

产品技术参数

(1) 燃气改造，竣工需要提供燃气公司出具的验收合格证明

序号	项目名称	品牌型号	技术规格
1	一楼管道拆除钢管	一楼管道拆除钢管	DN65
2	一楼新建球阀	铭皇牌	DN25
3	一楼新介质连接	焊接	电焊
4	焊接堵帽	沧涛管件	DN65
5	二楼新建法兰球阀	喆焱阀业	DN32
6	二楼新建球阀	铭皇牌	DN32
7	二楼新建弯头钢制	沧涛管件	DN32
8	二楼新建打孔套管	二楼新建打孔套管	DN57 碳钢
9	二楼新建介质连接	二楼新建介质连接	电焊
10	支架	支架	6*6 角铁
11	波纹管	华润燃气	DN20
12	天然气报警器	安信牌	对接原有系统
13	管道刷漆	华润燃气	红色防腐、黄色面漆

(2) 地板砖及下水道改造

序号	项目名称		品牌型号	技术规格
1	新建	防滑地板砖	黑白灰牌	哑光防滑(地板砖尺寸800mm*800mm)
2		铺设地板砖	铺设地板砖	5cm(水泥沙子混合物)厚垫层
3	拆除	原地板砖拆除	原地板砖拆除	原有地板砖铲除
4		原灶台拆除	原灶台拆除	原有24台灶台拆除, 需要起重设备自行配置
5		原水管拆除	原水管拆除	灶台上原有水路管道拆除封堵
6		原灶台线路拆除	原灶台线路拆除	原有灶台铺设线路拆除
7	清运	拆除地板砖废料转运处理	拆除地板砖废料转运处理	转运到垃圾处理站
8		旧灶台转运	旧灶台转运	转运到学校指定地方
9	新建排水	挖地基约1米深, 宽0.5米。	挖地基约1米深, 宽0.5米。	原有约55米下水道更换(保留原有维修口, 回填后恢复原状)
10	管道	铺设管道	铺设管道金牛牌	DN40PVC, 铺设倾斜度15°
11	配电箱检修维护	4个实训室原有配电箱检修维护, 消除安全隐患	4个实训室原有配电箱检修维护, 消除安全隐患	4个实训室原有配电箱检修维护, 消除安全隐患(更换腐蚀生锈铜排, 整理不合理电线及有安全隐患的空开)

(3) 灶具及附件, 包含安装调试。

序号	项目名称	品牌型号	技术规格
1	双头双尾小炒灶	鑫广润 SZCT30-A	产品尺寸约长2000mm*宽1000mm*高800mm+背板高约450mm 台面拉伸冲压炮台 304# 1.2MM; 前板 304# 1.0MM; 侧板 304# 1.0MM; 背板 304# 1.0MM, 隔热棉隔热; 燃气炒炉性能特点:

			1、全 304 不锈钢机身结构，台面冲压拉伸炮台，设置 10MM 隔热棉隔热，防止漏火损坏炉膛； 2、高深炉头，火力强劲； 3、每个炉头独立配置 250W 风机，配备一键启动的防水按钮开关； 4、优质镀锌方管或角钢防锈骨架； 5、用燃气控制器分步控制电磁阀，火种未点燃时，主气阀不会打开，风机供风不正常，供气不正常，意外熄火等故障，关闭燃气； 6、带熄火保护，自动电子打火，如果电子打火坏了，可以手动打火。 7、每一个炒炉头必须配有摇摆式 4 分冷水龙头和 50 大锅。 (1) 该设备有符合国家标准食品接触产品安全认证证书，提供证书扫描件。 (2) 该设备具有符合国家标准《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》、相关产品标准符合能效等级为 1 级的检测报告。提供第三方检测机构出具有 CMA 标识检测报告。 (3) 该设备有符合国家标准的中国环保产品认证证书，提供证书扫描件。 (4) 该设备有符合国家标准的中国节能产品认证证书，提供证书扫描件。 (5) 该设备具产品责任保险，提供证明材料扫描件。 (6) 不锈钢材质符合国家标准、盐雾试验合格；炉灶主架角钢（镀锌角钢）符合国家标准；炉膛所用冷轧板（镀锌板）符合国家标准；提供第三方检测机构出具有 CMA 标识检测报告。 (7) 燃气中餐灶符合国家标准、产品带有熄火保护装置、运行噪音不高于 65db (A)、热效率$\geq 45\%$；燃气中餐灶在 60℃ 下，电磁阀延迟时间和开启时间$\leq 1s$；燃气中餐灶内置控制器符合国家标准，符合防触电保护、接地保护措施、防潮及防尘、耐腐蚀要求，提供第三方检测机构出具有 CMA 标识检测报告。
2	备餐台	鑫广润	产品尺寸约 400mm*1000mm*800mm+450mm 优质不锈钢磨砂板，面板 1.2mm、侧板 1.0mm；不锈钢后挡炉背板；横通采用 $\varnothing 25 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢管连接，立管采用 $\varnothing 38 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢管连可调节高度子弹脚。（16 台需增加单侧外护板）
3	不锈钢护罩	鑫广润定制	产品尺寸约 400mm*500mm*1250mm（依据实际情况调整）。 优质不锈钢 1.0mm 厚