

## 报价函（第二轮报价）

供应商	濮阳市惠通水利工程有限公司					
采购范围	濮阳职业技术学院 2023 年度暑期建筑外墙修缮工程项目，具体内容详见工程量清单。					
标段名称	第一标段：9#宿舍楼及连廊外墙粉刷					
磋商报价	大写：叁拾陆万伍仟叁佰叁拾肆元肆角 小写：365334.40 元 （供应商应在此填列第一次报价，但以供应商最后一次的磋商报价为成交价）					
工期	20 日历天					
质量标准	合格					
磋商有效期	自投标截止之日起 60 日历天					
项目经理	姓名	马高深	级别	贰级	注册编号	豫 241202193887
优惠与服务承诺	后附（可另附页）					
备注	完全响应招标文件要求					

供应商：濮阳市惠通水利工程有限公司（盖单位章）

法定代表人及其委托代理人：王袁雨 张蕊（签字或盖电子签章）

2023 年 10 月 08 日

濮阳职业技术学院2023年度暑期建筑  
外墙修缮工程项目第一标段：9#宿舍  
楼及连廊外墙粉刷工程

---

投 标 总 价

投 标 人：

\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年    月    日

# 投 标 总 价

招 标 人： \_\_\_\_\_

工 程 名 称： 濮阳职业技术学院2023年度暑期建筑外墙修缮工程项目第一标段：9#宿舍楼及连廊外墙粉刷

投 标 总 价 (小写)： 365,334.40

(大写)： 叁拾陆万伍仟叁佰叁拾肆元肆角

投 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： 王康雨  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_



时 间：        年    月    日

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：濮阳职业技术学院2023年度暑期建筑外墙修缮工程项目第一标段：9#宿舍楼及连廊外墙粉刷 标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇    总    内    容	金    额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	281259.84	
2	措施项目	29220.92	
2.1	其中：安全文明施工费	19909.25	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	9311.67	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	24688.41	—
4.1	定额规费	24688.41	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	335169.17	
6	增值税	30165.23	—
7	含税工程造价合计	365334.40	
投标报价合计=1+2+3+4+6		365,334.40	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04



# 综合单价分析表

工程名称：濮阳职业技术学院2023年度暑期建筑外墙修缮工程项目第一标段：9  
#宿舍楼及连廊外墙粉刷

标段：

第 1 页 共 8 页

项目编码		011608001002		项目名称		铲除油漆面		计量单位	m2	工程量	7194.12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	33.67			4.51	3.37			0.45
人工单价		小计						3.37			0.45
92.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.82			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：濮阳职业技术学院2023年度暑期建筑外墙修缮工程项目第一标段：9  
#宿舍楼及连廊外墙粉刷

标段：

第 2 页 共 8 页

项目编码		010103002001		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	71.94
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-117	装载机装车 石渣	10m3	0.1	5.67		24.16	0.99	0.57		2.42	0.1
1-121	自卸汽车运石渣 运距≤1km	10m3	0.1	2.17		115.12	2.47	0.22		11.51	0.25
人工单价		小计						0.79		13.93	0.35
83.4元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								15.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：濮阳职业技术学院2023年度暑期建筑外墙修缮工程项目第一标段：9  
#宿舍楼及连廊外墙粉刷

标段：

第 3 页 共 8 页

项目编码		011407001003		项目名称		墙面喷刷涂料		计量单位		m2		工程量		3681.21	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
14-191 换	真石漆 墙面	100m2	0.01	3204.88	1313.68		312.1	32.05	13.14					3.12	
人工单价		小计						32.05	13.14					3.12	
103.83元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								48.31							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	醇酸清漆					kg	0.2768	14.3	3.96						
	醇酸漆稀释剂					kg	0.0312	13	0.41						
	真石漆					kg	2.08	5.75	11.96						
	真石面漆					kg	0.156	6.93	1.08						
	成品腻子粉					kg	1.0206	0.87	0.89						
	水					m3	0.0005	5.4							
	水砂纸					张	0.0606	0.42	0.03						
	其他材料费					元	0.4464	1	0.45						
	材料费小计							-	18.78	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：濮阳职业技术学院2023年度暑期建筑外墙修缮工程项目第一标段：9  
#宿舍楼及连廊外墙粉刷

标段：

第 4 页 共 8 页

项目编码		011407001002		项目名称		墙面喷刷涂料		计量单位		m2		工程量		3512.91	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
14-199	乳胶漆 室内 墙面 二遍	100m2	0.01	1181.02	684.14		182.62	11.81	6.84					1.82	
人工单价		小计						11.81	6.84					1.82	
143.89元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								20.47							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	成品腻子粉					kg	2.0412	0.87	1.78						
	水					m3	0.001	5.4	0.01						
	水砂纸					张	0.101	0.42	0.04						
	其他材料费					元	0.0467	1	0.05						
	苯丙清漆					kg	0.1162	13	1.51						
	苯丙乳胶漆内墙用					kg	0.2781	13	3.62						
	油漆溶剂油					kg	0.0129	4.4	0.06						
	材料费小计							-	7.07	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：濮阳职业技术学院2023年度暑期建筑外墙修缮工程项目第一标段：9  
#宿舍楼及连廊外墙粉刷

标段：

第 5 页 共 8 页

项目编码		011604002001		项目名称		立面抹灰层拆除		计量单位		m2		工程量		50	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
16-43	抹灰层铲除 墙柱面 水泥及混合砂浆面	10m2	0.1	122.68			16.64	12.27						1.66	
人工单价		小计						12.27					1.66		
92.45元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								13.93							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：濮阳职业技术学院2023年度暑期建筑外墙修缮工程项目第一标段：9  
#宿舍楼及连廊外墙粉刷

标段：

第 6 页 共 8 页

项目编码		010103002002		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-117	装载机装车 石渣	10m3	0.1	5.67		24.16	0.99	0.57		2.42	0.1
1-121	自卸汽车运石渣 运距≤1km	10m3	0.1	2.17		115.12	2.47	0.22		11.51	0.25
人工单价		小计						0.79		13.93	0.35
83.62元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								15.07			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：濮阳职业技术学院2023年度暑期建筑外墙修缮工程项目第一标段：9  
#宿舍楼及连廊外墙粉刷

标段：

第 7 页 共 8 页

项目编码		011201001001		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位		m2		工程量		50	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-2	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm	100m2	0.01	2745.44	1050.87	87.99	464.7	27.45	10.51	0.88	4.65				
人工单价		小计						27.45	10.51	0.88	4.65				
148.33元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								43.49							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	水				m3	0.0106	5.4	0.06							
	干混抹灰砂浆 DP M10				m3	0.0232	450.5	10.45							
	材料费小计						-	10.51	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：濮阳职业技术学院2023年度暑期建筑外墙修缮工程项目第一标段：9  
#宿舍楼及连廊外墙粉刷

标段：

第 8 页 共 8 页

项目编码		011701008001		项目名称		外装饰吊篮		计量单位	m2	工程量	3680.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
17-64	单项脚手架 外装饰吊篮	100m2	0.01	192.49		5.75	54.96	1.92		0.06	0.55
人工单价		小计						1.92		0.06	0.55
121.37元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.53			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：濮阳职业技术学院2023年度暑期建筑外墙修缮工程项目第一标段：9#宿舍楼及连廊外墙粉刷

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		19909.25			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						
合 计					19909.25			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：濮阳职业技术学院2023年度暑期建筑外墙修缮工程项目  
第一标段：9#宿舍楼及连廊外墙粉刷

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项    目    名    称	金    额(元)	结算金额(元)	备    注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合    计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。





## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：濮阳职业技术学院2023年度暑期建筑外墙修缮工程项目第一标段：9#宿舍楼及连廊外墙粉刷

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：濮阳职业技术学院2023年度暑期建筑外墙修缮工程项目第一标段：9#宿舍楼及连廊外墙粉刷 标段：

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称：濮阳职业技术学院2023年度暑期建筑外墙修缮  
工程项目第一标段：9#宿舍楼及连廊外墙粉刷

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

工程名称：濮阳职业技术学院2023年度暑期建筑外墙修缮工程项目第一标段：9#宿舍楼及连廊外墙粉刷 标段：

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



## 主要材料价格表

工程名称: 濮阳职业技术学院2023年度暑期建筑外墙修缮工程项目第一标段: 9#宿舍楼及连廊外墙粉刷

第 1 页 共 1 页

[illegible]