

郸城县教体局关于 2020 年城乡义务教育经费保障机制资金宜路镇孙寨小学

项目_____工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

编制说明

工程名称: 郸城县教体局关于 2020 年城乡义务教育经费保障机制资金宜路镇孙寨小学项目

第 1 页 共 1 页

一、工程概况

项目名称: 郸城县教体局关于 2020 年城乡义务教育经费保障机制资金宜路镇孙寨小学项目

工程概况: 郸城县教体局关于 2020 年城乡义务教育经费保障机制资金宜路镇孙寨小学项目, 项目位于郸城县, 包括宿舍楼工程、装修改造和室外工程, 详情如下:

宿舍楼工程结构为砖混结构, 条形基础, 建筑面积 763.81 m^2 , 建筑高度 11 米, 地上 3 层, 层高 3.6 米, 抗震等级三级, 抗震设防烈度 6 度, 包括土建装饰工程和安装工程, 其他详见图纸设计。

装修改造包括地面、外墙、屋面、门窗的拆除与新建, 其他详见图纸设计。

室外工程包括沥青路面、水泥混凝土路面和楼梯栏杆等, 其他详见图纸设计。

二、编制范围

编制范围为郸城县教体局关于 2020 年城乡义务教育经费保障机制资金宜路镇孙寨小学项目送审图纸范围内的招标工程量清单编制工作。

三、编制依据

1. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013);
2. 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB 50854-2013);
3. 《通用安装工程工程量计算规范》(GB 50856-2013);
4. 《市政工程工程量计算规范》(GB 50857-2013);
5. 建设单位提供的设计图纸和相关资料。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县宜路镇孙寨小学宿舍楼-土建

标段：郸城县教体局关于2020年城乡义务教育经费保障机制资金宜路镇孙寨小学项目

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土	m2	254.6			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.1m	m3	279.44			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯实 2. 填方材料品种:素土	m3	184.1			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:多余土方 2. 运距:自行考虑	m3	95.34			
		分部小计						
		砌筑工程						
1	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:±0.00以下砖砌体用MU15煤矸石实心砖、 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	26.38			
2	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:±0.00以上砖砌体用MU15煤矸石多孔砖、 2. 砂浆强度等级:M7.5混合砂浆砌筑 3. 墙厚:240墙, 3.6m以内	m3	267.25			
3	010401012001	零星砌砖	1. 坡道挡墙	m3	1.22			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15 3. 含泵送	m3	18.53			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县宜路镇孙寨小学宿舍楼-土建

标段：郸城县教体局关于2020年城乡义务教育经费保障机制资金宜路镇孙寨小学项目

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
2	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送	m3	47.04			
3	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送	m3	4.85			
4	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送	m3	3.17			
5	010505003001	平板	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送	m3	61.54			
6	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送	m3	1.12			
7	010505006001	栏板	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送	m3	0.23			
8	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送	m2	89.2			
9	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25	m3	30.19			
10	010507005001	压顶	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25	m3	4.55			
11	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25	m3	32.55			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县宜路镇孙寨小学宿舍楼-土建

标段：郸城县教体局关于2020年城乡义务教育经费保障机制资金宜路镇孙寨小学项目

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	0.275			
13	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400以内 直径 ≤10mm	t	5.931			
14	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 以内 直径 ≤18mm	t	5.503			
15	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 以内 直径 ≤25mm	t	0.127			
16	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm	t	0.009			
17	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1.748			
		分部小计						
		门窗工程						
1	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：详图纸 2. 门框、扇材质：成品钢质乙级防火门，消防部门认可产品。	m2	12.6			
2	010802003002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：详图纸 2. 门框、扇材质：成品钢质丙级防火门，消防部门认可产品。	m2	3.24			
3	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸：M1021 2. 门框、扇材质：铝合金安全玻璃门	m2	6.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县宜路镇孙寨小学宿舍楼-土建

标段：郸城县教体局关于2020年城乡义务教育经费保障机制资金宜路镇孙寨小学项目

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	010802003003	钢质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1127 2. 门框或扇外围尺寸:成品钢质门,甲方选定,能自动关闭,且具有烟密闭功能	m2	44.55			
5	010802003004	钢质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1832 2. 门框或扇外围尺寸:成品钢质门,甲方选定 3. 其他:详见图纸及图集12YJ4-1	m2	17.28			
6	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:TLM1122 2. 门框、扇材质:铝合金安全玻璃门	m2	7.26			
7	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:详图纸 2. 框、扇材质:80系列塑钢真空推拉窗 3. 玻璃品种、厚度:5mm+9A+5mm	m2	143.46			
8	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:详图纸 2. 框、扇材质:80系列塑钢真空推拉窗 3. 玻璃品种、厚度:5mm+9A+5mm 4. 安全救援窗	m2	15.84			
		分部小计						
		屋面及防水保温工程						
1	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1. 20厚1:2水泥砂浆内加3~5%重量防水剂的墙身防潮层 2. 其他:详见图纸	m2	14.27			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县宜路镇孙寨小学宿舍楼-土建

标段：郸城县教体局关于2020年城乡义务教育经费保障机制资金宜路镇孙寨小学项目

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
2	010902001001	屋1	1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 2. 干铺无纺聚酯纤维布一层(200g/m ²) 3. 1.2mm厚聚合物水泥防水涂料 4. 2层3厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎 I 型, -20°) 5. 30厚C20细石混凝土找平层 6. 80厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料保温板 7. LC5.0轻集料混凝土找坡2%, 最薄处30厚面层找平 8. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 9. 详见图纸	m2	241.96			
3	010902003001	雨棚板防水	1. 最薄20厚1:2防水砂浆 2. 上刷聚氨酯防水涂料两道, 刷至雨蓬挡边上沿 3. 详见图纸	m2	12.1			
4	010902004001	屋面排水管	1. 110UPVC系列雨水管, 做法参见12YJ5-1-A15 2. 其他: 详见图纸	m	54			
5	010902006001	屋面(廊、阳台)泄(吐)水管	1. 雨棚板排水短管 2. 详见图纸	个	3			
6	010902006002	屋面检修孔	1. 五层胶合板 2. 30厚岩棉板 3. 17厚木工板 4. 0.8厚铝板 5. 长脚合页两幅 6. 详见图纸及图集12YJ5-1-A15	个	1			
		分部小计						
		保温、隔热、防腐工程						
1	011001003001	保温隔热墙面	1. 门窗洞口30厚无机保温砂浆	m2	61.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县宜路镇孙寨小学宿舍楼-土建

标段：郸城县教体局关于2020年城乡义务教育经费保障机制资金宜路镇孙寨小学项目

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011001003002	保温隔热墙面	1. 外墙50厚保温岩棉板	m2	713.51			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
1	011103001001	地1	1. 3厚橡胶板 2. 素水泥浆一道 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 干后卧分格条 4. 素水泥浆一道 5. 60厚C15混凝土垫层 6. 150厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 7. 素土夯实 8. 适用房间: 首层电井	m2	1.19			
2	011101002001	地2	1. 15厚1:2水泥彩色石子磨光打蜡 2. 素水泥浆一道 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 干后卧分格条 4. 素水泥浆一道 5. 60厚C15混凝土垫层 6. 150厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 7. 素土夯实 8. 适用房间: 首层楼梯间	m2	44.6			
3	011102003001	地3	1. 8-10厚地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 2.0厚聚合物水泥防水涂料 4. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 5. 素水砂浆一道 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 150厚3:7灰土 8. 素土夯实 9. 适用房间: 首层卫生间	m2	22.26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县宜路镇孙寨小学宿舍楼-土建

标段：郸城县教体局关于2020年城乡义务教育经费保障机制资金宜路镇孙寨小学项目

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
4	011101002002	地2	1. 15厚1:2水泥彩色石子磨光打蜡 2. 素水泥浆一道 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 干后卧分格条 4. 素水泥浆一道 5. 60厚C15混凝土垫层 6. 150厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 7. 素土夯实 8. 适用房间: 除电井、楼梯间、卫生间以外其他房间	m2	147.79			
5	011103001002	楼1	1. 3厚橡胶板 2. 素水泥浆一道 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 干后卧分格条 4. 素水泥浆一道 5. 现浇钢筋混凝土楼板 6. 适用房间: 二层以上电井	m2	2.38			
6	011101002003	楼2	1. 15厚1:2水泥彩色石子磨光打蜡 2. 素水泥浆一道 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 干后卧分格条 4. 素水泥浆一道 5. 现浇钢筋混凝土楼板 6. 适用房间: 二层以上楼梯间	m2	89.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县宜路镇孙寨小学宿舍楼-土建
 标段：郸城县教体局关于2020年城乡义务教育经费保障机制资金宜路镇孙寨小学项目
 第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	011102003002	楼3	1. 8-10厚地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 2.0厚聚合物水泥防水涂料 4. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 5. 素水砂浆一道 6. 现浇钢筋混凝土楼板 9. 适用房间: 二层以上卫生间	m2	44.52			
8	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 踢脚线高度:120高 2. 2厚配套专用界面砂浆批刮 3. 10厚1:3水泥砂浆 4. 6厚1:2水泥砂浆抹面压光	m2	80.92			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011201001001	内墙1	1. 9厚1:1:6水泥石灰砂浆 2. 6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆压实抹平 3. 清理抹灰基层 4. 封底涂料二遍 5. 找平腻子, 分遍打磨 6. 涂白色面层涂料二遍 7. 适用房间: 管理间、宿舍、配电间; 门厅走道墙裙以上墙面 8. 其他: 详见图纸及图集12YJ1-内墙3A	m2	1159.37			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县宜路镇孙寨小学宿舍楼-土建

标段：郸城县教体局关于2020年城乡义务教育经费保障机制资金宜路镇孙寨小学项目

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
2	011204003001	内墙2 (1.5米高墙裙)	1. 9厚1:1:6水泥石灰砂浆 2. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 4. 4-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 5. 5-7厚面砖, 白水泥擦缝 6. 适用房间: 门厅走道及楼梯间墙裙	m2	317.67			
3	011201001002	内墙3 (墙裙以上楼梯间墙面)	1. 9厚1:1:6水泥石灰砂浆; 2. 6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆压实抹平; 3. 8厚聚合物水泥砂浆(内敷16号钢丝网, 20mm*20mm); 4. 清理抹灰基层 5. 封底涂料二遍 6. 找平腻子, 分遍打磨 7. 涂白色面层涂料二遍 8. 适用房间: 楼梯间墙裙以上墙面	m2	237.31			
4	011201001003	内墙4 (卫生间)	1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 12mm厚防水砂浆(掺5%防水粉)分层铺抹压实 3. 8厚聚合物水泥砂浆(内敷一层耐碱玻璃纤维网布) 4. 5厚1:2水泥砂浆抹面压光 5. 满刮防霉腻子两道 6. 刷防潮、防霉涂料二遍	m2	245.28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县宜路镇孙寨小学宿舍楼-土建

标段：郸城县教体局关于2020年城乡义务教育经费保障机制资金宜路镇孙寨小学项目

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
5	011204003002	内墙5 (卫生间挡墙)	1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 7厚1:1:6水泥石灰砂浆 3. 6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 4. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(卫生间上翻2000mm, 其他上翻高度300mm) 5. 素水砂浆一道 6. 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂) 粘结层 7. 4-5厚釉面砖, 白水泥浆擦缝 8. 适用房间: 卫生间挡墙 9. 其他: 详见图纸及图集12YJ1-内墙2	m2	1			
6	011201001004	外墙1	1. 高级真石漆墙面 2. 弹性底涂柔性腻子 3. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 (内掺5%防水粉), 5. 岩棉板50mm厚【单列】 6. 找平层 (a、9厚1:3水泥砂浆b、6厚1:2.5水泥砂浆找平) 7. 基层墙面 8. 适用墙面: 详见图纸外立面	m2	725.81			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县宜路镇孙寨小学宿舍楼-土建

标段：郸城县教体局关于2020年城乡义务教育经费保障机制资金宜路镇孙寨小学项目

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	011201001005	外墙2	1. 无机仿瓷涂料饰面 2. 弹性底涂柔性腻子 3. 10厚1: 2.5水泥砂浆找平层(掺3%的防水粉) 4. 满刮素水泥浆掺建筑胶 5. 15厚1: 2.5水泥砂浆找平层(掺5%的防水粉) 6. 满刮素水泥浆掺建筑胶 7. 基层墙体, 表面清理干净 8. 适用墙面: 女儿墙内侧	m2	43.75			
8	011210005001	成品隔断	1. 卫生间成品隔断	m2	29.04			
		分部小计						
		天棚工程						
1	011301001001	顶1	1. 现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2. 5厚1:1:4水泥石灰砂浆打底 3. 3厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 4. 表面刷(喷)涂料另选 5. 适用房间: 管理间、宿舍、走道、门厅、楼梯间、配电间等房间顶棚, 混合砂浆顶棚, 6. 其他: 详见图纸及图集12YJ1-顶5	m2	574.43			
2	011301001002	顶2	1. 现浇钢筋混凝土板底面清理干净; 2. 5厚1:3水泥砂浆打底; 3. 3厚1:2水泥砂浆抹平 4. 表面刷(喷)涂料另选 5. 适用房间: 卫生间水泥砂浆顶棚, 6. 其他: 详见图纸及图集12YJ1-顶5	m2	66.75			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县宜路镇孙寨小学宿舍楼-土建
 标段：郸城县教体局关于2020年城乡义务教育经费保障机制资金宜路镇孙寨小学项目
 第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		分部小计						
		其他工程						
		散水						
1	010507001001	散水	1. 素土夯实，向外坡3%~5% 2. 150厚3：7灰土 3. 60厚C20混凝土，撒1：1水泥细沙压实赶光 4. 其他：详见图纸及图集：12YJ9-1-95页3。	m2	57.65			
		坡道						
1	010507001002	坡道	1. 30厚火烧面或磨纹花岗石板面层 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 25厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 100厚C15混凝土 6. 300厚3：7灰土 7. 素土夯实 8. 其他：详见图纸及图集无障碍坡道做法参见12YJ12-25页3（余同）	m2	2.5			
2	011503001001	无障碍坡道栏杆	1. 无障碍扶手做法参见12YJ12-21页1（余同）	m	5.64			
		台阶						
1	010507004001	台阶	1. 素土夯实 2. 300厚3：7灰土 3. 60厚C20混凝土，（厚度不含踏步三角部分）随打随抹 4. 其他：详见图纸及图集：12YJ9-1-102页2	m2	10.15			
		滴水线						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县宜路镇孙寨小学宿舍楼-土建
标段：郸城县教体局关于2020年城乡义务教育经费保障机制资金宜路镇孙寨小学项目
第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	011502007001	滴水线	1. 成品塑料滴水线 2. 其他：详见图纸及图集12YJ3-1-A17-1	m	113.96			
		大便槽						
		首层大便槽						
1	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土	m ³	1.28			
2	010501001002	垫层	1. 混凝土种类，强度等级：预拌，C10	m ³	0.26			
3	010401012002	零星砌砖	1. 砖砌挡头	m ³	0.33			
4	010404001001	垫层	1. 炉渣填充	m ³	1.25			
5	011101003001	C20混凝土填充	1. C20细石混凝土60厚找坡	m ²	5			
6	010904002001	防水涂料	1. 1.5厚聚氨酯防水涂料沿墙上翻150	m ²	9.01			
7	011102003003	侧面及沟槽内块料面层	1. 1.8-10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道	m ²	8.17			
		二、三层大便槽						
1	010501001003	垫层	1. 混凝土种类，强度等级：预拌，C10	m ³	0.51			
2	010401012003	零星砌砖	1. 砖砌挡头	m ³	0.67			
3	010404001002	垫层	1. 炉渣填充	m ³	2.5			
4	011101003002	C20混凝土填充	1. C20细石混凝土60厚找坡	m ²	10.01			
5	010904002002	防水涂料	1. 1.5厚聚氨酯防水涂料沿墙上翻150	m ²	18.01			
6	011102003004	侧面及沟槽内块料面层	1. 1.8-10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道	m ²	16.35			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：郸城县教体局关于2020年城乡义务教育经费保障机制资金宜路镇孙寨小学项目

工程名称: 郸城县宜路镇孙寨小学宿舍楼-土建

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：郸城县教体局关于2020年城乡义务教育经费保障机制资金宜路镇孙寨小学项目

工程名称: 郸城县宜路镇孙寨小学宿舍楼-土建

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

标段：郸城县教体局关于2020年城乡义务教育经费保障机制资金宜路镇孙寨小学项目

工程名称: 郸城县宜路镇孙寨小学宿舍楼-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：郸城县教体局关于2020年城乡义务教育经费保障机制资金宜路镇孙寨小学项目

工程名称: 郸城县宜路镇孙寨小学宿舍楼-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

标段：郸城县教体局关于2020年城乡义务教育经费保障机制资金宜路镇孙寨小学项目

工程名称: 郸城县宜路镇孙寨小学宿舍楼-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

标段：郸城县教体局关于2020年城乡义务教育经费保障机制资金宜路镇孙寨小学项目

工程名称: 郸城县宜路镇孙寨小学宿舍楼-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

标段：郸城县教体局关于2020年城乡义务教育经费保障机制资金宜路镇孙寨小学项目

工程名称: 郸城县宜路镇孙寨小学宿舍楼-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称: 郸城县宜路镇孙寨小学宿舍楼-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县宜路镇孙寨小学宿舍楼-安装
 标段：郸城县教体局关于2020年城乡义务教育经费保障机制资金宜路镇孙寨小学项目
 第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		电气						
1	030412004001	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 规格:1W(A类集中电源LED灯 应急时间90min, IP30) 3. 安装形式:下沿距门楣上方0.2米(居门中)	套	3			
2	030412001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯-电井内 2. 规格:1x15W(LED) 3. 类型:吸顶安装	套	3			
3	030412005001	荧光灯	1. 名称:单管吸顶灯(节能型) 2. 规格:1X18W(LED) 3. 安装形式:吸顶安装	套	30			
4	030412004002	装饰灯	1. 名称:单向疏散指示标志灯 2. 规格:1W(A类集中电源LED灯 应急时间90min, IP30) 3. 安装形式:壁装,下沿距地0.3米	套	7			
5	030412004003	装饰灯	1. 名称:多信息复合标志灯 2. 规格:1W(A类集中电源LED灯 应急时间90min, IP30) 3. 安装形式:吊装,下沿距地2.4米	套	3			
6	030412001002	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯, IP54(节能型) 2. 规格:1x13W(LED) 3. 类型:吸顶安装	套	6			
7	030412004004	装饰灯	1. 名称:楼层灯 2. 规格:1W(A类集中电源LED灯 应急时间90min, IP30) 3. 安装形式:壁装,下沿距地2.5米	套	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县宜路镇孙寨小学宿舍楼-安装

标段：郸城县教体局关于2020年城乡义务教育经费保障机制资金宜路镇孙寨小学项目

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	030412004005	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 规格:1W(A类集中电源LED灯 应急时间90min, IP30) 3. 安装形式:下沿距门楣上方0.2米(居门中)	套	5			
9	030412001003	普通灯具	1. 名称:吸顶灯(节能型) 2. 规格:1x15W(LED) 3. 类型:吸顶安装	套	31			
10	030404033001	风扇	1. 名称:旋转风扇(带防护罩) 2. 规格:250V, 40W 3. 安装方式:吸顶安装	台	15			
11	030412004006	装饰灯	1. 名称:应急照明灯 2. 规格:楼梯间内灯具功率7W, 其余灯具功率5W(A类集中电源LED灯 应急时间90min, IP30) 3. 安装形式:壁装, 下沿距地2.5米	套	21			
12	030412004007	装饰灯	1. 名称:应急照明灯-壁装 2. 规格:5W(A类集中电源LED灯 应急时间90min, IP67) 3. 安装形式:壁装, 下沿距地2.5米	套	3			
13	030404034001	照明开关	1. 名称:暗装单联开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:下沿距地1.4米	个	3			
14	030404034002	照明开关	1. 名称:暗装双联开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:下沿距地1.4米	个	15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县宜路镇孙寨小学宿舍楼-安装
 标段：郸城县教体局关于2020年城乡义务教育经费保障机制资金宜路镇孙寨小学项目
 第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
15	030404019001	控制开关	1. 名称: 风扇调速开关 2. 安装形式: 距地1.0米	个	15			
16	030404035001	插座	1. 名称: 空调专用插座(安全型) 2. 规格: 250V, 16A 3. 安装方式: 下沿距地1.8米	个	15			
17	030404035002	插座	1. 名称: 五孔暗装插座(安全型) 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 下沿距地0.8米	个	6			
18	030404035003	插座	1. 名称: 五孔暗装插座(安全型)-电井内 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 下沿距地0.8米	个	3			
19	030411003001	桥架	1. 名称: 强电金属防火桥架 2. 规格: 200x100mm 3. 材质: 钢制 4. 安装形式: 梁下0.1米安装 5. 其他: 含桥架支撑架	m	58.79			
20	030404017001	配电箱	1. 名称: ALZ 配电箱 2. 规格: 非标配电箱 3. 安装方式: 井内明装, 安装高度底边距地1.0米	台	1			
21	030404017002	配电箱	1. 名称: 1AL 配电箱 2. 规格: W600H500D100 3. 安装方式: 明装, 箱底距地1.0米	台	1			
22	030404017003	配电箱	1. 名称: 2AL 配电箱 2. 规格: W600H500D100 3. 安装方式: 明装, 箱底距地1.0米	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县宜路镇孙寨小学宿舍楼-安装

标段：郸城县教体局关于2020年城乡义务教育经费保障机制资金宜路镇孙寨小学项目

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
23	030404017004	配电箱	1. 名称:3AL 配电箱 2. 规格:W600H500D100 3. 安装方式:明装,箱底距地1.0米	台	1			
24	030404017005	配电箱	1. 名称:PD 箱 2. 规格:A型应急照明集中电源 3. 安装方式:暗装,箱底距地1.8米	台	1			
25	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PC管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	374.46			
26	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	298.38			
27	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:穿管敷设	m	157.13			
28	030411001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC管 3. 规格:DN80mm 4. 配置形式:埋地敷设	m	6.7			
29	030411004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZ-BYJ2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	1775.64			
30	030411004002	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:NH-RVS-2x2.5mm 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	159.33			
31	030411004003	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZ-BYJ4 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	839.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县宜路镇孙寨小学宿舍楼-安装

标段：郸城县教体局关于2020年城乡义务教育经费保障机制资金宜路镇孙寨小学项目

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
32	030411004004	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZ-BYJ10 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	145.02			
33	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:BTLY-3X2.5 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管敷设 5. 电压等级(kV):满足图纸及相关技术要求	m	9.21			
34	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:10mm2以下 3. 材质、类型:铜芯 4. 安装部位:户内	个	2			
35	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1KV以下	系统	1			
36	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.5m以内	m3	3.62			
37	010103001002	回填方	1. 密实度要求:松填 2. 填方材料品种:素土	m3	3.62			
		分部小计						
		防雷接地						
1	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ10 4. 安装形式:沿女儿墙明敷一圈	m	113.26			
2	030409003001	避雷引下线	1. 名称:引下线 2. 安装形式:利用建筑结构钢筋引下 3. 含接地测试卡子	m	69.6			
3	030409004001	基础接地	1. 名称:接地网 2. 安装形式:利用基础内钢筋	m	85.53			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县宜路镇孙寨小学宿舍楼-安装

标段：郸城县教体局关于2020年城乡义务教育经费保障机制资金宜路镇孙寨小学项目

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	030409002001	接地母线	1. 名称:-40x4热镀锌扁钢 2. 材质:镀锌扁钢 3. 安装部位:电井内	m	4.9			
5	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地测试板 2. 规格:100*100*10mm 3. 距地0.5米安装	块	4			
6	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位联结箱 2. 规格:450x150x90 3. 下沿距地0.3米	台	1			
7	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV-1X25 3. 材质:铜芯	m	1.8			
8	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC32 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗敷	m	1.5			
9	030414011001	接地装置	1. 名称:接地系统测试 2. 类别:调试	系统	1			
		分部小计						
		给水						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:无规共聚聚丙烯(PP-R) De63 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、水冲洗	m	7.42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县宜路镇孙寨小学宿舍楼-安装

标段：郸城县教体局关于2020年城乡义务教育经费保障机制资金宜路镇孙寨小学项目

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:无规共聚聚丙烯(PP-R) De50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、水冲洗	m	7.86			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:无规共聚聚丙烯(PP-R) De40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、水冲洗	m	8.53			
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:无规共聚聚丙烯(PP-R) De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、水冲洗	m	25.45			
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:无规共聚聚丙烯(PP-R) De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、水冲洗	m	8.97			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县宜路镇孙寨小学宿舍楼-安装
 标段：郸城县教体局关于2020年城乡义务教育经费保障机制资金宜路镇孙寨小学项目
 第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
6	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:无规共聚聚丙烯(PP-R) De20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、水冲洗	m	21.37			
7	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:丝接	个	2			
8	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN65 3. 连接形式:螺纹连接	组	1			
9	031003005001	塑料阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格:DN40 3. 连接形式:丝接	个	3			
10	031003005002	塑料阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格:DN32 3. 连接形式:丝接	个	3			
11	031003005003	塑料阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格:DN20 3. 连接形式:丝接	个	3			
12	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:水龙头 2. 材质:塑料 3. 型号、规格:De20	个	12			
13	030817008001	套管制作安装	1. 类型:刚性防水套管 2. 规格:DN80	台	1			
14	030817008002	套管制作安装	1. 类型:一般钢套管 2. 规格:DN50	台	6			
15	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.5m以内	m ³	0.81			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县宜路镇孙寨小学宿舍楼-安装

标段：郸城县教体局关于2020年城乡义务教育经费保障机制资金宜路镇孙寨小学项目

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
16	010103001003	回填方	1. 密实度要求:松填 2. 填方材料品种:素土	m ³	0.81			
		分部小计						
		排水						
1	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:普通UPVC排水管 De160 4. 连接形式:承插粘接	m	13.88			
2	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:普通UPVC排水管 De110 4. 连接形式:承插粘接	m	37.84			
3	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:普通UPVC排水管 De75 4. 连接形式:承插粘接	m	21.97			
4	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:普通UPVC排水管 De50 4. 连接形式:承插粘接	m	8.53			
5	010101002003	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.5m以内	m ³	3.24			
6	010103001004	回填方	1. 密实度要求:松填 2. 填方材料品种:素土	m ³	3.24			
		分部小计						
		卫生器具						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 郸城县宜路镇孙寨小学宿舍楼-安装 标段: 郸城县教体局关于2020年城乡义务教育经费保障机制资金宜路镇孙寨小学项目 第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	031004004001	洗涤盆	1. 名称:拖布池 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:塑料管连接	组	3			
2	031004003001	洗脸盆	1. 名称:台式洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:台式 4. 组装形式:丝接	组	3			
3	031004007001	小便器	1. 名称:挂式小便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:挂式 RS15型	组	3			
4	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称:圆形地漏 2. 型号、规格:DN100	个	6			
5	031004014003	给、排水附(配)件	1. 名称:地面清扫口 2. 材质:钢制 3. 型号、规格:DN100	个	4			
6	031004014004	给、排水附(配)件	1. 名称:网状地漏 2. 材质:钢制 3. 型号、规格:DN100	个	3			
7	031004006001	大便器	1. 名称:坐式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:坐式	组	3			
8	031004013001	大、小便槽自动冲洗水箱	1. 名称:冲洗水箱有效容积48升, 总容积64.4升 2. 材质、类型:不锈钢 3. 规格:总容积64.4升	套	3			
		分部小计						
		自动报警						
1	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:电气火灾监控主机 2. 安装形式:壁挂, 下沿距地1.3米	个	1			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 郸城县宜路镇孙寨小学宿舍楼-安装
标段: 郸城县教体局关于2020年城乡义务教育经费保障机制资金宜路镇孙寨小学项目
第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
2	030404036001	其他电器	1. 名称: 24V变压器 2. 安装方式: 距地2.4米	个	6			
3	030904005001	声光报警器	1. 名称: 声光报警器 2. 安装方式: 吸顶安装 3. 规格型号: JQB-HX2132B	个	6			
4	030904003001	按钮	1. 名称: 求助按钮 2. 安装方式: 明装, 距地1.3m	个	9			
5	030411001006	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: JDG管 3. 规格: DN20mm 4. 配置形式: 暗配	m	134.85			
6	030411004006	配线	1. 名称: 电气配线 2. 型号: WDZ-BYJ-2*1.5 3. 材质: 铜芯 4. 配线部位: 暗敷	m	180.65			
		分部小计						
		消防水						
1	031001006011	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 无规共聚聚丙烯(PP-R) De32 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗	m	33.44			
2	030703022001	自动排气阀	1. 名称: 自动排气阀 2. 型号: DN20 3. 类型: 螺纹阀	个	2			
3	031003001002	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN32 4. 连接形式: 丝接	个	2			
4	031003005004	塑料阀门	1. 名称: 截止阀 2. 规格: DN32 3. 连接形式: 丝接	个	6			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县宜路镇孙寨小学宿舍楼-安装
 标段：郸城县教体局关于2020年城乡义务教育经费保障机制资金宜路镇孙寨小学项目
 第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
5	030817008003	套管制作安装	1. 类型:刚性防水套管 2. 规格:DN50	台	2			
6	030817008004	套管制作安装	1. 类型:一般钢套管 2. 规格:DN50	台	4			
7	030901010001	室内消火栓	1. 名称:薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2. 安装方式:暗装 3. 型号、规格:1800*700*160 4. 附件材质、规格:各消火栓箱内配SN65消火栓1个,直流水枪1支,衬胶消防水龙带DN65,消防水龙带长度25m,铝合金消防箱800*700*160	套	6			
		分部小计						
		灭火器						
1	030901013001	灭火器	1. 名称:手提式磷酸铵盐灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC5	具	12			
		分部小计						
		通风						
1	030701004001	风机盘管	1. 名称:JVF-CP-250方形换气扇 2. 型号:风量: 250m3/h 功率32w 自带止回阀 3. 规格:350X350 4. 安装形式:吊顶式 5. 减振器、支架形式、材质:成品支架安装	台	3			
2	031002002001	设备支架	1. 名称:风机支架 2. 材质:综合型钢	kg	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 郸城县宜路镇孙寨小学宿舍楼-安装

标段：郸城县教体局关于2020年城乡义务教育经费保障机制资金宜路镇孙寨小学项目

第 13 页 共 13 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：郸城县教体局关于2020年城乡义务教育经费保障机制资金宜路镇孙寨小学项目

工程名称: 郸城县宜路镇孙寨小学宿舍楼-安装

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1、“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。（注：计算基础和“费率”的取值，也可只填“金额”数值，但应在各注栏说明施工方案出处）

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：郸城县教体局关于2020年城乡义务教育经费保障机制资金宜路镇孙寨小学项目

第 1 页 共 1 页

工程名称: 郸城县宜路镇孙寨小学宿舍楼-安装

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：郸城县教体局关于2020年城乡义务教育经费保障机制资金宜路镇孙寨小学项目

工程名称: 郸城县宜路镇孙寨小学宿舍楼-安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

标段：郸城县教体局关于2020年城乡义务教育经费保障机制资金宜路镇孙寨小学项目

第 1 页 共 1 页

工程名称：郸城县宜路镇孙寨小学宿舍楼-安装

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

标段：郸城县教体局关于2020年城乡义务教育经费保障机制资金宜路镇孙寨小学项目

第 1 页 共 1 页

工程名称：郸城县宜路镇孙寨小学宿舍楼-安装

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

标段：郸城县教体局关于2020年城乡义务教育经费保障机制资金宜路镇孙寨小学项目

第 1 页 共 1 页

工程名称: 郸城县宜路镇孙寨小学宿舍楼-安装

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

主要材料价格表

工程名称: 郸城县宜路镇孙寨小学宿舍楼-安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县宜路镇孙寨小学-装修改造

标段：郸城县教体局关于2020年城乡义务教育经费保障机制资金宜路镇孙寨小学项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		宜路镇孙寨小学 餐厅改造						
		地面						
		拆除						
1	011605001001	平面块料拆除	1. 原地砖地面拆除	m2	610.13			
2	010103002002	余方弃置	1. 废弃材料：建筑垃圾 2. 运距：自行考虑	m3	12.2			
		新铺						
		地1						
1	011102003005	块料楼地面	1. 10厚地砖铺实拍平，稀水泥擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 原有地砖拆除，清理干净【单列】 4. 其他：详见图纸及图集12YJ1-201	m2	567.3			
		地2						
1	011102003006	块料楼地面	1. 10厚地砖铺实拍平，稀水泥擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 1.5厚合成高分子防水涂料 4. 原有地砖拆除，清理干净【单列】 5. 其他：详见图纸及图集12YJ1-201F	m2	78.1			
		门窗						
		拆除工程						
1	011610002001	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸：详图纸	樘	20			
2	010103002003	门窗垃圾处理	1. 门窗垃圾运输，弃置	项	1			
		换新工程						
1	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：80系列铝合金中空玻璃窗 2. 玻璃品种、厚度：5+9A+5中空玻璃	m2	720			
		外墙						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县宜路镇孙寨小学-装修改造

标段：郸城县教体局关于2020年城乡义务教育经费保障机制资金宜路镇孙寨小学项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 旧墙面拆除 2. 建筑垃圾清理运输	m2	413.4			
2	011201001006	墙面抹灰	1. 9厚1:1:6水泥石灰砂浆 2. 6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆压实抹平 3. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	413.4			
3	011201001007	彩色真石漆	1. 涂饰底层涂料 2. 喷涂主层涂料 3. 涂饰面层涂料二遍 4. 其他：详见图纸及图集12YJ1-外墙9A	m2	413.4			
		屋面						
1	011607001001	刚性层拆除	1. 清除原有屋面面层	m2	311.43			
2	011607002001	防水层拆除	1. 清除原有屋面防水卷材	m2	336.09			
3	010902001002	屋面卷材防水	1. 防水层：2层3厚SBS改性沥青防水卷材	m2	336.09			
4	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温层：80厚挤塑聚苯板	m2	311.43			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县宜路镇孙寨小学-装修改造

标段：郸城县教体局关于2020年城乡义务教育经费保障机制资金宜路镇孙寨小学项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	010902003002	屋面刚性层	1. 保护层: 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 2. 隔离层: 0.4厚聚乙烯膜一层 3. 防水层: 2层3厚SBS改性沥青防水卷材【单列】 4. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 5. 30厚C20细石混凝土找平层: 6. 保温层:80厚挤塑聚苯板:【单列】 7. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层: 8. 清除原有屋面面层及防水卷材【单列】	m2	311.43			
		分部小计						
		宜路镇孙寨小学综合楼改造						
		地面						
		拆除						
1	011605001002	平面块料拆除	1. 原地砖地面拆除	m2	576			
2	010103002004	余方弃置	1. 废弃材料: 建筑垃圾 2. 运距: 自行考虑	m3	11.52			
		新铺						
		地1						
1	011102003007	块料楼地面	1. 10厚地砖铺实拍平, 稀水泥擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 原有地砖拆除, 清理干净【单列】 4. 其他: 详见图纸及图集12YJ1-201	m2	431			
		地2						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县宜路镇孙寨小学-装修改造

标段：郸城县教体局关于2020年城乡义务教育经费保障机制资金宜路镇孙寨小学项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	011102003008	块料楼地面	1. 10厚地砖铺实拍平，稀水泥擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 1.5厚合成高分子防水涂料 4. 原有地砖拆除，清理干净【单列】 5. 其他：详见图纸及图集12YJ1-201F	m2	145			
		外墙						
1	011604002002	立面抹灰层拆除	1. 旧墙面拆除 2. 建筑垃圾清理运输	m2	249.29			
2	011201001008	墙面抹灰	1. 9厚1:1:6水泥石灰砂浆 2. 6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆压实抹平 3. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	249.29			
3	011201001009	彩色真石漆	1. 涂饰底层涂料 2. 喷涂中层涂料 3. 涂饰面层涂料二遍 4. 其他：详见图纸及图集12YJ1-外墙9A	m2	249.29			
		分部小计						
		宜路镇孙寨小学教学楼改造						
		屋面						
1	011607001002	刚性层拆除	1. 清除原有屋面面层	m2	348.33			
2	011607002002	防水层拆除	1. 清除原有屋面防水卷材	m2	379.36			
3	010902001003	屋面卷材防水	1. 防水层：2层3厚SBS改性沥青防水卷材	m2	379.36			
4	011001001002	保温隔热屋面	1. 保温层：80厚挤塑聚苯板	m2	311.43			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄆城县宜路鎮孫寨小學-裝修改造

标段：郸城县教体局关于2020年城乡义务教育经费保障机制资金宜路镇孙寨小学项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	010902003003	屋面刚性层	1. 保护层：20厚1:2.5水泥砂浆保护层 2. 隔离层：0.4厚聚乙烯膜一层 3. 防水层：2层3厚SBS改性沥青防水卷材【单列】 4. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 5. 30厚C20细石混凝土找平层； 6. 保温层：80厚挤塑聚苯板；【单列】 7. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层； 8. 清除原有屋面面层及防水卷材【单列】	m2	311.43			
		分部小计						
		措施项目						
1	011701008001	外装饰吊篮	1. 餐厅	m2	689.95			
2	011701008002	外装饰吊篮	1. 综合楼	m2	468.34			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：郸城县教体局关于2020年城乡义务教育经费保障机制资金宜路镇孙寨小学项目

工程名称：郸城县宜路镇孙寨小学-装修改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率 (%)	调整后 金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：郸城县教体局关于2020年城乡义务教育经费保障机制资金宜路镇孙寨小学项目

第 1 页 共 1 页

工程名称: 郸城县宜路镇孙寨小学-装修改造

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：郸城县教体局关于2020年城乡义务教育经费保障机制资金宜路镇孙寨小学项目

第 1 页 共 1 页

工程名称：郸城县宜路镇孙寨小学-装修改造

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

标段：郸城县教体局关于2020年城乡义务教育经费保障机制资金宜路镇孙寨小学项目

第 1 页 共 1 页

工程名称: 郸城县宜路镇孙寨小学-装修改造

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

主要材料价格表

工程名称: 郸城县宜路镇孙寨小学-装修改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 郸城县宜路镇孙寨小学-室外土建

标段：郸城县教体局关于2020年城乡义务教育经费保障机制资金宜路镇孙寨小学项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：郸城县教体局关于2020年城乡义务教育经费保障机制资金宜路镇孙寨小学项目

第 1 页 共 1 页

工程名称: 郸城县宜路镇孙寨小学-室外土建

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：郸城县教体局关于2020年城乡义务教育经费保障机制资金宜路镇孙寨小学项目

第 1 页 共 1 页

工程名称: 郸城县宜路镇孙寨小学-室外土建

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：郸城县教体局关于2020年城乡义务教育经费保障机制资金宜路镇孙寨小学项目

第 1 页 共 1 页

工程名称: 郸城县宜路镇孙寨小学-室外土建

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

标段：郸城县教体局关于2020年城乡义务教育经费保障机制资金宜路镇孙寨小学项目

第 1 页 共 1 页

工程名称: 郸城县宜路镇孙寨小学-室外土建

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

标段：郸城县教体局关于2020年城乡义务教育经费保障机制资金宜路镇孙寨小学项目

第 1 页 共 1 页

工程名称: 郸城县宜路镇孙寨小学-室外土建

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表-12-1

总承包服务费计价表

标段：郸城县教体局关于2020年城乡义务教育经费保障机制资金宜路镇孙寨小学项目

第 1 页 共 1 页

工程名称: 郸城县宜路镇孙寨小学-室外土建

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称: 郸城县宜路镇孙寨小学-室外土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]