

周口市中心医院人民路院区门诊二楼
西侧露台产科诊室改造项目

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

年 月 日

周口市中心医院人民路院区门诊二
楼西侧露台产科诊室改造项目工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：单项工程

第 1 页 共 5 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：单项工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010603002001	钢柱	1. 柱类型:薄壁方钢管 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 除锈等级:不低于Sa21/2级 4. 防腐:防腐蚀涂层厚度不小于200um 5. 防火要求:采用非膨胀型防火涂料,满足2.5h耐火极限时间要求 6. 其它:详见图纸设计及相关规范要求	t	1.245			
2	010604001001	钢梁	1. 梁类型:H型钢梁 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 除锈等级:不低于Sa21/2级 4. 防腐:防腐蚀涂层厚度不小于200um 5. 防火要求:采用膨胀型防火涂料,满足1.5h耐火极限时间要求 6. 其它:详见图纸设计及相关规范要求	t	9.167			
3	040901010001	高强螺栓	1. 高强螺栓M20 2. 其它:详见图纸设计及相关规范要求	套	144			
4	040901010002	植筋	1. 预埋螺栓钻孔 2. 其它:详见图纸设计及相关规范要求	个	56			
5	010516002001	预埋铁件	1. 预埋铁件 2. 其它:详见图纸设计及相关规范要求	t	0.096			
6	010901002001	型材屋面	1. 0.9铝镁锰板+100保温岩棉+0.4压型钢板	m2	132.64			
7	010901003001	阳光板屋面	1. 8+0.76mmPVB夹胶+8钢化玻璃	m2	29.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段：单项工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	010606011001	钢板天沟	1. 名称:檐口收边	m	33.70			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
1	011102003001	块料楼地面	楼 1: 地砖楼面 1. 10厚地砖,干水泥擦缝 2. 水泥砂浆结合层 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 4. 界面剂一道 5. 钢筋混凝土楼板	m2	140.7			
2	011105003001	块料踢脚线	踢 3:砖踢脚(H=100) 10mm厚地砖踢脚,水泥浆擦缝 20厚1:2水泥砂浆灌缝 基层墙面找平 原建筑基层墙面	m2	2			
3	011105006001	金属踢脚线	踢 1: 不锈钢(H=50) 不锈钢踢脚板,下端用水泥钉钉入地面垫层,中距300; 10厚1:3水泥砂浆压实抹平; 3厚外加剂专用砂浆抹基底刮糙(抹前用水喷湿墙面); 水泥钉固定踢脚上端,中距300	m2	6			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：单项工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011204003001	抹灰面油漆	墙 1: 乳胶漆/水性釉面漆 1. 乳胶漆/水性釉面漆 2. 2厚面层耐水腻子刮平 3. 10厚粉刷石灰膏砂浆分层抹平 4. 3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或界面剂一道甩毛(甩前喷湿墙面)	m2	36.6			
2	011204003002	抹灰面油漆	1. 外墙面	m2	148			
3	011207001001	墙面装饰板	墙3: 碳晶板 1. 金属找平件 2. 8厚1:2.5聚合物水泥砂浆找平(加气块墙体用扩孔钻钻孔, 3. 原建筑墙体混合砂浆完成面(20厚1:2.5水泥砂浆找平层)	m2	357			
4	011207001002	墙面装饰板	1. 阻燃板基层 2. 银镜饰面	m2	9.26			
		分部小计						
		天棚工程						
1	011302001001	吊顶天棚	1. 名称:600*600铝扣板 2. 厚度:0.8mm厚铝扣板规格 3. 龙骨:铝合金龙骨	m2	141.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：单项工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011302001004	吊顶天棚	1. 名称:轻钢龙骨 双层纸面石膏板 2. 轻钢龙骨骨架: 主骨38卡式龙骨 间距 @≤900mm, 付骨 50付骨 间距@≤600mm 3. 轻钢龙骨10mm厚 纸面石膏板吊顶完成面 4. 嵌缝石膏补缝, 粉刷石膏找平 接缝处 贴网格带2道 5. 满刮内墙腻子两遍, 打磨平整 6. 无机涂料两遍	m2	0.62			
3	011302001005	吊顶天棚	1. 名称:600*600铝扣板冲孔 2. 厚度:0.8mm厚铝扣板规格 3. 龙骨:铝合金龙骨	m2	10.95			
		分部小计						
		其他装饰工程						
1	01B001	拆除恢复	1. 所有需拆除部位及恢复	项	1			
2	01B002	材料往楼顶运输	1. 施工现场在楼顶露台, 材料转运	项	1			
3	01B003	梁柱加固	1. 原结构梁柱加固	项	1			
		分部小计						
		措施项目						
1	011702008001	圈梁	1. 圈梁模板	m2	73.98			
2	011701001001	综合脚手架	1. 综合脚手架	m2	164			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑工程

标段：单项工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑工程

标段：单项工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑工程

标段：单项工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：单项工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		照明系统						
1	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ2.5	m	507.58			
2	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ4	m	521.7			
3	030411001002	配管	1. 名称:电缆配管 2. 材质:扣压式导线管KBG-16	m	86.24			
4	030411001003	配管	1. 名称:电缆配管 2. 材质:扣压式导线管KBG-20	m	258.98			
5	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED方格栅吸顶灯(吸顶) 2. 型号:220V 3X18W	套	11			
6	030412002001	工厂灯	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:PAK-D01122C T5/22W节能电子镇流器	套	2			
7	030412006001	医疗专用灯	1. 名称:紫外线灯(吊装距地2M) 2. 型号:220V 15W	套	2			
8	030412005001	荧光灯	1. 名称:LED单管壁灯(明装距地2.5米) 2. 型号:PAK-A081X20W节能电子镇流器	套	1			
9	030404017001	配电箱	1. 名称:2PX配电箱-照明配电箱	台	1			
10	030404017002	配电箱	1. 名称:KTX空调配电箱	台	1			
11	030404034001	照明开关	1. 名称:双联单控开关(暗装) 2. 材质:K32/1/2A 10A250V	个	4			
12	030404034002	照明开关	1. 名称:单联单控开关(暗装) 2. 材质:K31/1/2A 10A250V	个	8			
13	030404019001	控制开关	1. 名称:空调控制开关	个	10			
		分部小计						
		应急照明系统						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：单项工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZB1-BYJ 2. 5	m	89.73			
2	030411001004	配管	1. 名称:电缆配管 2. 材质:JDG-20	m	29.91			
3	030412004001	装饰灯	1. 名称:应急灯 (明装据地2.5M) 2. 型号:PAK-Y10-208 2X3W T=1.5H	套	3			
4	030412004002	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯 (明装据地0.5M) 2. 型号:PAK-Y01-102E01 LED T=1.5H	套	1			
5	030412004003	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 (门口上方20CM) 2. 型号:PAK-Y01-101E01 LED T=1.5H	套	2			
		分部小计						
		强电系统						
1	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY-5*10	m	35.61			
2	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:WDZB-YJY-5*10	个	2			
3	030411001001	配管	1. 名称:电缆配管 2. 材质:扣压式导线管KBG-32	m	29.67			
4	030404035001	插座	1. 名称:五孔插座 (设防溅盒) 2. 材质:K426/10USL 10A250V设防溅盒 3. 安装方式:暗装	个	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：单项工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	030904003001	按钮	1. 名称:手动报警装置 (带电话插孔) 2. 规格:J-SJP-M-LA1705	个	1			
8	030904005001	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 规格:TX3300	个	1			
9	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:短路隔离器 2. 规格:HJ-1751	个	1			
		分部小计						
		暖通风系统						
1	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:通风管 2. 材质:热镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:直径500mm以内	m2	25.65			
2	030702008001	柔性软风管	1. 名称:软风管 2. 材质:帆布 3. 规格:500mm以内	m	2.1			
3	030701004001	风机盘管	1. 名称:天花板内置风管式 (高静压型) 2. 型号:HVR-40FG 制冷量: 4.0KW 制热量: 4.5KW 功率: 0.125KW	台	3			
4	030701004002	风机盘管	1. 名称:天花板内置风管式 (高静压型) 2. 型号:HVR-45FG 制冷量: 4.5KW 制热量: 5.0KW 功率: 0.125KW	台	1			
5	030701004003	风机盘管	1. 名称:天花板内置风管式 (高静压型) 2. 型号:HVR-22FG 制冷量: 2.2KW 制热量: 2.5KW 功率: 0.097KW	台	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：单项工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	030701004004	风机盘管	1. 名称:天花板内 置风管式(高静压 型) 2. 型号:HVR-28FG 制冷量: 2.8KW 制 热量: 3.2KW 功 率: 0.097KW	台	1			
7	030701004005	风机盘管	1. 名称:天花板内 置风管式(高静压 型) 2. 型号:HVR-56FG 制冷量: 5.6KW 制 热量: 6.3KW 功 率: 0.137KW	台	2			
8	030701003001	空调器	1. 名称:商用变频 SET-FREE FSN系列 2. 型号:HVR-400W/ SM3FZBp 制冷功 率:9.9KW 制热功 率:10.5KW 重量:3 50Kg 制冷量:40KW 制热量:45KW	台	1			
9	030703008001	不锈钢风口、散 流器、百叶窗	1. 名称:空调风口 2. 规格:300*300	个	14			
10	031208003001	通风管道绝热	1. 绝热材料品种: 环保型不燃离心玻 璃棉板 2. 绝热厚度:30mm	m3	0.87			
11	030704001001	通风工程检测、 调试		系统	1			
		分部小计						
		空调冷煤系统						
1	031001004001	铜管	1. 安装部位:室内 2. 规格材质:紫铜 管-12.7 3. 连接形式:焊接	m	3.62			
2	031001004002	铜管	1. 安装部位:室内 2. 规格材质:紫铜 管-15.88 3. 连接形式:焊接	m	30.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：单项工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	031001004003	铜管	1. 安装部位:室内 2. 规格材质:紫铜管-9.53 3. 连接形式:焊接	m	36.37			
4	031001004004	铜管	1. 安装部位:室内 2. 规格材质:紫铜管-19.05 3. 连接形式:焊接	m	3.27			
5	031001004005	铜管	1. 安装部位:室内 2. 规格材质:紫铜管-22.23 3. 连接形式:焊接	m	2.9			
6	031001004006	铜管	1. 安装部位:室内 2. 规格材质:紫铜管-25.45 3. 连接形式:焊接	m	3.62			
7	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级:镀锌钢管-DN25	m	46.18			
8	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级:镀锌钢管-DN32	m	14.28			
9	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:难燃B1级闭孔橡塑发泡保温 2. 绝热厚度:19 mm	m3	0.37			
		分部小计						
		给排水系统						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:给水用PP-R-20 4. 连接形式:热熔连接	m	22.76			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:给水用PP-R-25 4. 连接形式:热熔连接	m	3.33			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:给水用PP-R-32 4. 连接形式:热熔连接	m	10.73			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：单项工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:排水用U-PVC-50 4. 连接形式:粘接	m	4.2			
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:排水用U-PVC-75 4. 连接形式:粘接	m	20.32			
6	031004003001	洗脸盆	1. 材质:不锈钢 2. 规格、类型:挂墙式洗手盆	组	7			
7	031002003001	套管	1. 名称、类型:穿墙楼板套管 2. 规格:DN50	个	7			
8	031002003002	套管	1. 名称、类型:混凝土楼板钻孔 2. 规格:DN50	个	7			
		分部小计						
		自动喷淋系统						
1	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管-DN80 3. 连接形式:沟槽式连接	m	14.9			
2	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管-DN65 3. 连接形式:沟槽式连接	m	1.83			
3	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管-DN50 3. 连接形式:螺纹连接	m	4.67			
4	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管-DN40 3. 连接形式:螺纹连接	m	4.48			
5	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管-DN32 3. 连接形式:螺纹连接	m	22.08			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装工程

标段：单项工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

总承包服务费计价表

工程名称：安装工程

标段：单项工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

